

**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №****Основание:** к договору №**Тип работ:** Кровельные работы (строительство крыши)**Заказчик:****Адрес объекта:****Сметная стоимость:**

Раздел 1. Монтажные работы					
1	Монтаж мауэрлата (брус 150х150)	м.пог.	73		
2	Монтаж балок перекрытия (доска 50х200)	м.кв.	155		
3	Монтаж стропильной системы (средней сложности)	м.кв.	229		
4	Монтаж утеплителя (перекрытия дома)	м.кв.	121		
5	Монтаж пароизоляции с проклейкой стыков (перекрытия дома)	м.кв.	121		
6	Монтаж внутренней обрешетки (снизу балок перекрытия дома)	м.кв.	121		
7	Монтаж утеплителя крыши гаража (200 мм)	м.кв.	42		
8	Монтаж пароизоляции с проклейкой стыков (крыша гаража)	м.кв.	42		
9	Монтаж внутренней обрешетки (снизу стропил гаража)	м.кв.	42		
10	Монтаж гидроизоляционной мембраны с проклейкой стыков	м.кв.	229		
11	Монтаж вентиляционной обрешетки (брус 50х50) + вентиляционная лента ПВХ	м.кв.	229		
12	Монтаж пошаговой обрешетки	м.кв.	229		
13	Монтаж плит ОСП (OSB3)	м.кв.	229		
14	Монтаж подкладочного ковра под гибкую черепицу	м.кв.	229		
15	Монтаж гибкой черепицы с комплектующими	м.кв.	229		
16	Монтаж вентиляционного конька пвх	м.пог.	9		
17	Монтаж металлических доборных элементов (конек, фронтоны, карниз, примыкание)	м.пог.	87		
18	Монтаж точечных аэраторов для гибкой черепицы	шт	7		
19	Монтаж снегозадержателей под гибкую черепицу	шт	270		
20	Монтаж водосточной системы в сборе (без труб)	м.пог.	68		
21	Устройство вентиляционного короба (фанера)	шт	1		
22	Антисептирование пиломатериала	м.куб	17		
23	Леса (монтаж/демонтаж/доставка/вывоз)	м.кв.	410		
	Итого по работам:				

	Раздел 2. Деревоматериалы, крепеж, расходники				
24	Деревоматериалы: брус 200х100, доска 200х50, доска 100х25	м.куб	17		
25	Крепеж (гвозди, саморезы, скобы, уголки)	компл	5		
26	Расходники (диски, биты, пена, герметики, опрыскиватель)	компл	5		
27	Огнебиозащита (антисептик) для дерева. Neomid концентрат 1:9	шт	7		
28	Транспортные расходы	шт	1		
	Итого по доп. материалам:				
	Раздел 3. Кровельные материалы				
29	Shinglas Кантри Аризона 2,6 м2	упак	94		
30	Конек/Карниз Shinglas (12/20 м.п.)	упак	5		
31	Аэратор коньковый Технониколь 0,61м черный	шт	15		
32	Ендова Shinglas 10 м.п.	рул	3		
33	Подкладочный ковер ТехноНиколь ANDEREP GL PLUS (15м2)	рул	18		
34	Мастика для черепицы (Фиксер), ведро 3,6 кг	шт	3		
35	Ветровая планка (S5) PE 2м.	шт	3		
36	Карнизная планка (S1) PE 2м.	шт	40		
37	Пристенный фартук (S4) PE 2м. Угловое	шт	12		
38	Гвозди оцинкованные ершенье (30х3,5 мм) 5 кг.	упак	5		
39	Снегозадержатель для мягкой кровли Aquasystem	шт	270		
40	OSB-3 1,25х2,5 12 мм. Талион	шт	80		
41	Пароизоляция Технониколь Альфа Барьер 2.0 (75 м2)	рул	3		
42	Гидроизоляция Альфа Вент 130 3-х слойная супердиффузионная 75 м2 с самокл полосой	рул	4		
43	Соед. лента односторонняя Альфабэнд (60 мм х 25 м)	шт	6		
44	Вентиляционная лента ПВХ-пластик коричневый 0,1х5м	шт	15		
45	Аэратор КТВ "Технониколь" скатный	шт	7		
46	Paroc Extra Light утеплитель 0,576м3 100мм (5,76м2)	упак	53		
47	НИКOBAND лента коричневый (15 см х 10 п.м.)	шт	2		
48	Doske PREMIUM Воронка желоба шоколад	шт	6		
49	Doske PREMIUM Желоб водосточный 3м шоколад	шт	24		
50	Doske PREMIUM Заглушка универсальная шоколад	шт	4		
51	Doske PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	125		

52	Доске PREMIUM Соединитель желоба шоколад	шт	17		
53	Доске PREMIUM Угол 90 универсальный шоколад	шт	10		
54	Транспортные расходы	шт	1		
	Итого по кровельным материалам:				
	Итого по смете:				

С расчетом ознакомлен, претензий не имею.

При появлении дополнительных работ составляется дополнительная смета!